

APSTIPRINĀTS  
Beverīnas novada pašvaldības domes  
Iepirkuma komisijas sēdē  
2019.gada 13.martā  
(protokols Nr.27)

## **CENU APTAUJA**

**“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”,  
Brenģuļu pagastā, Beverīnas novadā”**

**ID Nr. BNP 2019/14**

## 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums:	Beverīnas novada pašvaldība
Adrese:	„Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV4224
Reģistrācijas numurs:	90009115285
Kontaktpersonas	Informācija par cenu aptaujas noteikumiem: Santa Muhina, tālr. 62501070 Projektētājs: Ivars Lapsa, tālr.64281737
Tālruņa numurs:	62501070
E-pasta adrese:	<a href="mailto:santa.muhina@beverina.lv">santa.muhina@beverina.lv</a> ,

2. Cenu aptauja tiek rīkota saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ceturtā kārtā.
3. **Cenu aptaujas priekšmets:** Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā.
4. **Izpildes vietas:** Brenguļu pagasts, Beverīnas novads
5. Cenu aptaujas līgums tiks slēgts, ja tiks apstiprināts līdzfinansējums. Par līdzfinansējuma apstiprināšanu Pasūtītājs nekavējoties informēs Pretendentu.
6. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt cenu aptauju, ja tam ir objektīvs pamatojums, tai skaitā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemts līdzfinansējums.
7. **Darbu izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēnešu laikā** no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
8. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
9. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt darbu apjomus atkarībā no Pretendentu piedāvātās līgumcenas un pretendenta piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem.
10. **Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā:**
  - 10.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju un apstiprinātu apliecības tulkojumu.
  - 10.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti būvkomersanta reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. (*Iepirkumu komisija informāciju pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā*). Ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi iesniedz attiecīgās valsts izdotu apliecinājumu šajā punktā minētā fakta pārbaudei.
  - 10.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divas) pēc līdzīga darba apjoma būvniecības.

- 10.4. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā. Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti). Pretendents nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja nepārtrauktu atrašanos attiecīgajā objektā visu būvdarbu izpildes laiku (t.i., katru dienu un visu darba dienu);
- 10.5. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju un apstiprinātu apliecības tulkojumu.
- 10.6. Pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro 00 centu). Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē. Ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju un apstiprinātu apliecības tulkojumu.
- 10.7. Pretendentam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds administrēšanas sistēmas pēdējā datu aktualizācijas datumā. Ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju un apstiprinātu apliecības tulkojumu.
- 10.8. Ja iepirkuma komisija konstatē 10.6.punktā vai 10.7.punktā minētos nodokļu parādus, tā nekavējoties informē Pretendentu un lūdz 3 darba dienu laikā no informācijas saņemšanas brīža iesniegt nodokļu parādu neesamības apliecinājumu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
- 10.9. Pretendents līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās:
  - 10.9.1. civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā;

**11. Pretendenta iesniedzamie dokumenti dalībai cenu aptaujai:**

- 11.1. Pieteikums dalībai (1.pielikums);
- 11.2. Pretendenta pieredzes saraksts (2.pielikums);
- 11.3. Finanšu piedāvājums (4.pielikums);

**12. Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, ja tas atbilst tehniskajai specifikācijai un ir iesniegti visi noteikumos minētie dokumenti.

**13.** Piedāvājumā visas cenas jānorāda *euro*. Piedāvājuma cena ietver visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus.

**14. Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā [www.beverinasnovads.lv](http://www.beverinasnovads.lv), sadaļā “Iepirkumi” un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

**15. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2019.gada 21.martam plkst. 12.00.** iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV4224, uz aplokšnes norādot: pieteikums cenu aptaujai “Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”, vienlaikus nosūtot ieskenētu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi: [evija.melngalve\\_markitane@beverina.lv](mailto:evija.melngalve_markitane@beverina.lv). Ja pretendents izmanto elektronisko parakstu, piedāvājumu var iesniegt arī kā elektronisku dokumentu, vienā ar drošu elektronisko parakstu parakstītā dokumentu paketē, nosūtot to uz e-pasta adresi:

[evija.melngalve\\_markitane@beverina.lv](mailto:evija.melngalve_markitane@beverina.lv). Ja Piedāvājums iesniegts pēc norādītā iesniegšanas termiņa beigām, to neregistrē un nosūta atpakaļ Pretendentam.

**16.** Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

## PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ

**“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”**

**ID Nr. BNP 2019/14**

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
(pretendenta vārds, uzvārds/nosaukums) (p.k./reģ.Nr.)  
tā \_\_\_\_\_ personā  
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

- apņemas ievērot cenu aptaujas noteikumus;
- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 240 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un visiem šajā cenu aptaujā prasītiem dokumentiem.

### INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

1.	Nosaukums/ vārds, uzvārds:	
2.	Reģistrācijas Nr./personas kods:	
3.	Kontaktpersona :	
4.	Telefons:	
5.	E-pasts:	
6.	Adrese:	
7.	Finanšu rekvizīti:	
7.1.	Bankas nosaukums:	
7.2.	Bankas kods:	
7.3.	Konta numurs:	

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

Datums: \_\_\_\_\_

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

**“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”**

**ID Nr. BNP 2019/14**

<b>Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona, kontaktainformācija</b>	<b>Veikto darbu apraksts</b>	<b>Līguma summa EUR bez PVN</b>	<b>Izpildes vieta</b>	<b>Izpildes termiņš no - līdz</b>
...				

**\* Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie pasūtītāja sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.**

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Datums: \_\_\_\_\_

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2019/14

Darbu apjoma saraksts Nr.1.

## LAIVU KANĀLA IERĪKOŠANA

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
<i>Sagatavošanas darbi</i>			
1	Kanāla un strauta asu izlikšana dabā	m	138
2	Reta apauguma novākšana	ha	0.1
3	Augu zemes noņemšana un pārvietošana krautnē	m <sup>3</sup>	450
<i>Būvniecības darbi</i>			
4	Kanāla gultnes rakšana	m <sup>3</sup>	854
5	Strauta gultnes rakšana	m <sup>3</sup>	151
6	Izraktās grunts pārvietošana ar buldozeru laukuma ķermenī	m <sup>3</sup>	787
7	Kanāla nogāzes virs ūdens līmeņa un strauta nogāžu virs ūdens līmeņa nostiprināšana ar zālāju sēju uz uzbērtās augu zemes	m <sup>2</sup>	346
8	Strauta ieteces kanālā nostiprinājums ar 15cm šķembu bērumu	m <sup>2</sup>	7.8
9	Kanāla gala joslas nostiprinājums laivu nolaišanas vietās ar akmens krāvumu uz ģeotekstila paklāja	m <sup>2</sup>	24
10	Krasta joslas 0.5m nostiprinājums ar šķembu bērumu	m <sup>2</sup>	3.5

Darbu apjoma saraksts Nr.2.

NOBRAUKTUVES, PIEBRAUCAMĀ CEĻA UN AUTOMAŠĪNU  
STĀVLAIKUMA BŪVE

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
<b><i>Sagatavošanas darbi</i></b>			
1	Nobrauktuves un piebraucamā ceļa nospraušana dabā	m	20
2	Automašīnas stāvlaukuma asu izlikšana dabā	m <sup>2</sup>	273
3	Atsevišķu koku nociršana un celmu izlaušana	gab	12
4	Augu zemes noņemšana un sadzīšana kaudzē nobrauktuvei	m <sup>3</sup>	29
<b><i>Zemes klātnes izbūve</i></b>			
5	Ceļa grāvju rakšana	m <sup>3</sup>	230
6	Trūkstošā grunts daudzuma pievešana ar autotransportu	m <sup>3</sup>	459
7	Piestumtās un pievestās grunts iestrāde uzbēruma ķermenī	m <sup>3</sup>	1246
8	Uzbēruma nogāžu veidošana	m <sup>2</sup>	480
9	Zemes klātnes profilēšana	m <sup>2</sup>	380
10	Uzbēruma grunts blīvēšana	m <sup>3</sup>	1246
11	Kājceliņu klātnes veidošana no grāvī C2 izraktās grunts	m <sup>3</sup>	85
12	Laukuma un ceļa nogāžu nostiprināšana ar zaļu sēju uz uzbērtas augsnes kārtas 5cm	m <sup>2</sup>	383
13	Grāvju teknes nostiprināšana ar šķembu 40/70 bērumu i5cm	m <sup>2</sup>	48
14	Nostiprināta laivu pārvietošana ceļa izveidošana no automašīnu stāvlaukuma uz laivu kanālu		
	Norobežojošo bordu izbūve	m	29
	Smilts bēruma zem šķembām 20cm	m <sup>3</sup>	15.0
	Šķembu 40/70 NIII bēruma 20cm	m <sup>3</sup>	15.0
	Margas iebūve no 50mm tērauda caurules	m	17.6
	Margu statu pamatnes betonējums	m <sup>3</sup>	0.22
<b><i>Ceļa un laukuma segas būve</i></b>			
15	Salizturīga smilts slāņa 30cm iebūve ceļa un laukuma trasē	m <sup>3</sup>	120
16	Salizturīga smilts slāņa veltņošana	m <sup>3</sup>	120
17	Minerālmaisījums šķembas 0/45 NIII iebūve	m <sup>3</sup>	80
18	Minerālmateriāla segas slāņa veltņošana	m <sup>3</sup>	80
19	Asfaltbetona AC16 seguma ierīkošana – 6cm	m <sup>2</sup>	61
<b><i>Ceļa aprīkojums</i></b>			
20	Ceļa zīmes 206 uz metāla stabiem uzstādīšana	gab	1



Darbu apjoma saraksts Nr.3.

### CAURTEKAS IZBŪVE

<b>Darbu nosaukums</b>		<b>Mērv.</b>	<b>Daudzums</b>
1	Caurtekas izbūve	gab	1

### GALVENO BŪVIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Mērv.</b>	<b>Daudzums</b>
1	Ūdens mērīšanas dtu logers OTT ecolog 500 un antenas plastmasas uzgaļi DN50	kompl	1
1.1.	Savienotājķabelis	m	11
2.	PN 10 caurule D=32x2.9	m	10
3.	PN 10 caurule d=63x3	m	10
4.	Saliekamais dzelzsbetons	m <sup>3</sup>	0.1
5.	Komunikāciju skapis E-N-LU-III-3	gab	1
6.	Taisnstūra caurules pamatne 180x100x3, L=2.0m, E-N-10219	gab	1
7.	Betons B-20, F-100, W-6	m <sup>3</sup>	0.6
8.	Tērauda skrūvpālis d=66, L=1500	gab	6

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2019/14

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Izmaksas, EUR bez PVN			
				Materiāli	Darba alga	Mehānismi	Kopā
<b>Darbu aprēķins Nr.1</b>							
<i>Sagatavošanas darbi</i>							
1	Kanāla un strauta asu izlikšana dabā	m	138				
2	Reta apauguma novākšana	ha	0.1				
3	Augu zemes noņemšana un pārvietošana krautnē	m <sup>3</sup>	450				
<i>Būvniecības darbi</i>							
4	Kanāla gultnes rakšana	m <sup>3</sup>	854				
5	Strauta gultnes rakšana	m <sup>3</sup>	151				
6	Izraktās grunts pārvietošana ar buldozeru laukuma ķermenī	m <sup>3</sup>	787				
7	Kanāla nogāzes virs ūdens līmeņa un strauta nogāžu virs ūdens līmeņa nostiprināšana ar zālāju sēju uz uzbērtās augu zemes	m <sup>2</sup>	346				
8	Strauta ieteces kanālā nostiprinājums ar 15cm šķembu bērumu	m <sup>2</sup>	7.8				
9	Kanāla gala joslas nostiprinājums laivu nolaišanas vietās ar akmens krāvumu uz ģeotekstila paklāja	m <sup>2</sup>	24				

10	Krasta joslas 0.5m nostiprinājums ar šķembu bērumu	m <sup>2</sup>	3.5				
<b>Darbu apjoms Nr.2</b>							
<i>Sagatavošanās darbi</i>							
1	Nobrauktuves un piebraucamā ceļa nospraušana dabā	m	20				
2	Automašīnas stāvlaukuma asu izlikšana dabā	m <sup>2</sup>	273				
3	Atsevišķu koku nociršana un celmu izlaušana	gab	12				
4	Augu zemes noņemšana un sadzīšana kaudzē nobrauktuvei	m <sup>3</sup>	29				
<i>Zemes klātnes izbūve</i>							
5	Ceļa grāvju rakšana	m <sup>3</sup>	230				
6	Trūkstošā grunts daudzuma pievešana ar autotransportu	m <sup>3</sup>	459				
7	Piestumtās un pievestās grunts iestrāde uzbēruma ķermenī	m <sup>3</sup>	1246				
8	Uzbēruma nogāžu veidošana	m <sup>2</sup>	480				
9	Zemes klātnes profilēšana	m <sup>2</sup>	380				
10	Uzbēruma grunts blīvēšana	m <sup>3</sup>	1246				
11	Kājceliņu klātnes veidošana no grāvī C2 izraktās grunts	m <sup>3</sup>	85				
12	Laukuma un ceļa nogāžu nostiprināšana ar zāļu sēju uz uzbērtas augsnes kārtas 5cm	m <sup>2</sup>	383				
13	Grāvju teknes nostiprināšana ar šķembu 40/70 bērumu i5cm	m <sup>2</sup>	48				
14	Nostiprināta laivu pārvietošana ceļa izveidošana no automašīnu stāvlaukuma uz laivu kanālu						
	Norobežojošo bordu izbūve	m	29				

	Smilts bērumš zem ūķembām 20cm	m <sup>3</sup>	15.0				
	ūķembu 40/70 NIII bērumš 20cm	m <sup>3</sup>	15.0				
	Margas iebūve no 50mm tērauda caurules	m	17.6				
	Margu statu pamatnes betonējums	m <sup>3</sup>	0.22				
<i>Ceļa un laukuma segas būve</i>							
15	Salizturīga smilts slāņa 30cm iebūve ceļa un laukuma trasē	m <sup>3</sup>	120				
16	Salizturīga smilts slāņa veltnošana	m <sup>3</sup>	120				
17	Mīnerālmajšjums ūķembas 0/45 NIII iebūve	m <sup>3</sup>	80				
18	Mīnerālmateriāla segas slāņa veltnošana	m <sup>3</sup>	80				
19	Asfaltbetona AC16 seguma ierīkošana – 6cm	m <sup>2</sup>	61				
<i>Ceļa aprīkojums</i>							
20	Ceļa zīmes 206 uz metāla stabiem uzstādīšana	gab	1				
21	Caurtekas izbūve	gab	1				
22	Ūdens mērīšanas dtu logers OTT ecolog 500 un antenas plastmasas uzgaļi DN50	kompl	1				
	Savienotājkabelis	m	11				
23	PN 10 caurule D=32x2.9	m	10				
24	PN 10 caurule d=63x3	m	10				
25	Saliekamais dzelzsbetons	m <sup>3</sup>	0.1				
26	Komunikāciju skapis E-N-LU-III-3	gab	1				
27	Taisnstūra caurules pamatne 180x100x3, L=2.0m, E-N-10219	gab	1				

28	Betons B-20, F-100, W-6	m <sup>3</sup>	0.6					
29	Tērauda skrūvpālis d=66, L=1500	gab	6					
							<b>KOPĀ</b>	
							<b>PVN 21%</b>	
							<b>PAVISAM KOPĀ</b>	

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Datums: \_\_\_\_\_