OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA

Projektētā gājēju celiņa un autobusu pieturvietas atrašanās vieta

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Tehniskais projekts "Gājēju celiņa un autobusu pieturvietas izbūve pie Brenguļu pagasta pārvaldes'' izstrādāts pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu.

2. Būvprojektā paredzēta autobusu pieturvietu ar paviljoniem izbūve pie Brenguļu pagasta pārvaldes.
   Paredzēta arī gājēju celiņa izbūve no stāvlaukuma līdz skolai, savienojot to ar esošo ietvi pie skolas, kur projektēta gājēju pāreja.

3. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus un standartus: LVS190-2, LVS190-8, LVS190-10, LVS-77, kā arī "Ceļu specifikācijas 2015".
   Kā izejas materiāls būvprojekta izstrādei izmantots:
   - inženiertopogrāfiskais plāns M 1:500, kuru izstrādājis SIA "NP TOPO" 2016. gada jūlijā.

4. LKS-92 TM koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka un nodaļa	Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs
ĢP Ģenerālplāns	ĢP-1	Ģenerālplāns	1:250
TS Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa	TS-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji	bez mēroga
	TS-2	Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas	1:50
	TS-3	AP paviljons un aprīkojuma elementi	1:50
	TS-4	Caurtekas	1:100; 1:200

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs I V O P Ā S S
(vārds un uzvārds)
20-4117
(sertifikāta Nr.)
4.10.2016. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs I V O P Ā S S
(vārds un uzvārds)
20-4117
(sertifikāta Nr.)
4.10.2016. (datums) (paraksts)

Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: Beverīnas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009115285
"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224
Tālrunis: 64281737

Projektētājs: Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība CEĻUPROJEKTS
AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024
Tālrunis: 67840580
Fakss: 67840581
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	I.Pāss		4.10.2016.
Būvpr.daļas vad.	I.Pāss		4.10.2016.
Projektētājs	E. Zuntnere		4.10.2016.
Pārbaudītājs	I.Pāss		4.10.2016.
Mērogs	-		

Būvprojekts: Gājēju celiņa un autobusu pieturvietas izbūve pie Brenguļu pagasta pārvaldes

Pasūtījuma Nr.	039-13
Arhīva Nr.	D-3308
Rasējuma Nr.	TS-1

Būvprojekta daļa: Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa

Rasējums: Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/Lapas
BP	TS	1/1